

ANDAIMES

Cuidados na montagem e desmontagem

Os 5 maiores riscos dos andaimes:

- Quedas
- Acesso Perigoso
- Quedas de Objetos
- Choques Elétricos
- Colapso Estrutural

Procedimentos de Montagem e Desmontagem

No planejamento é importante definir:

- A seqüência de montagem e desmontagem das estruturas
- Os pontos de fixação dos cintos de segurança.
- Durante a execução do trabalho

Durante a montagem de andaimes perto da rede

- Evitar a montagem de andaimes sobre qualquer elétrica.
- Não utilizar escadas, caixotes ou qualquer improviso no topo da torre, para aumentar a altura
- Efetuar isolamento físico da área em torno do andaime, a fim de evitar circulação de modo veículos.
- Os andaimes não devem ser modificados de modo que tenham suas resistências prejudicadas.
- Todos os andaimes e suas partes integrantes devem ser inspecionados antes de cada utilização.
- Especial atenção deve ser dada aos pontos de solda e encaixe. Peças danificadas devem atender as substituições de imediato.
- Além destas normas, devem atender as especificações da NR-18.

